

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest awaryjna naprawa uszkodzonego przepustu drogowego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Poznańskiej w Pobiedziskach dz. nr 13 ark mapy 19 obręb Pobiedziska

I. Opis przedmiotu zamówienia wg kodów CPV

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych,
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zadanie obejmuje wykonanie **awaryjna naprawa uszkodzonego przepustu drogowego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Poznańskiej w Pobiedziskach dz. nr 13 ark mapy 19 obręb Pobiedziska**

Przedmiot zamówienia obejmuje:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Ilość</i>
1.	Zdjęcie warstwy humusu grubości min 10cm	m2	18,000
2.	Cięcie nawierzchni (warstwy ścieralnej) z masy bitumicznej grubości 5 cm	metr	12,000
3.	Cięcie nawierzchni (warstwy wiążącej) z mas bitumicznych grubości 7 cm	metr	12,000
4.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni (warstwy ścieralnej) z masy bitumicznej grubości 5 cm	m2	30,000
5.	Mechaniczne rozebranie (warstwy wiążącej) z masy bitumicznej grubości 7 cm	m2	24,000
6.	Rozebranie podbudowy z kruszywa grubości 20 cm	m2	24,000
7.	Rozebranie podbudowy betonowej grubości 15 cm	m2	24,000
8.	Rozebranie nawierzchni z kostki gr. 8 cm ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej (wraz z czyszczeniem kostki)	m2	10,000
9.	Rozebranie stabilizacji betonowej chodnika grubości 10cm	m2	10,000
10.	Rozebranie ścieku przy krawężnikowego	m2	2,000
11.	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej	metr	10,000
12.	Rozebranie obrzeża 8x30 cm ułożonego na podsypce piaskowej	metr	5,000
13.	Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m3	2,300
14.	Roboty ziemne związane z odkopaniem przepustu drogowego wraz z odwozem i zagospodarowaniem gruntu nienadającego się do wbudowania.	m3	34,500
15.	Rozebranie przepustu z rur betonowych fi 500mm	metr	14,000

16.	Wywóz i zagospodarowanie gruzu pochodzącego z rozbiórki elementów betonowych	m3	11,440
17.	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63mm o grubości 40cm (podbudowa pod rurę)	m2	22,500
18.	Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5cm (podsypka pod rurę)	m2	22,500
19.	Wykonanie kanału z rur PEHD fi 600 mm	metr	15,000
20.	Wykonanie robót ziemnych związanych z obsypaniem rurociągu piskiem wraz dostawą materiału	m3	25,500
21.	Wykonanie ławy pod krawężnik betonowy z oporem z betonu C12/15	m3	2,300
22.	Ułożenie krawężnika betonowego (wystającego) 15x30 cm - krawężnik z odzysku	metr	10,000
23.	Ułożenie ścieku 2-rzędowy z kostki betonowej materiał z odzysku	metr	10,000
24.	Ułożenie obrzeża betonowego 30x8 cm - materiał z odzysku	metr	5,000
25.	Wykonanie podbudowy betonowej chodnika grubości 10 cm Stabilizacja Rm= 2,5 MPa	m2	10,000
26.	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z rozbiórki	m2	10,000
27.	Wykonanie podbudowy betonowej jezdni grubości 15 cm Stabilizacja Rm=2,5 MPa	m2	24,000
28.	Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 20 cm	m2	24,000
29.	Ręczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej (24m2+30m2)	m2	54,000
30.	Wykonanie skropienie nawierzchni asfaltem (24m2+30m2)	m2	54,000
31.	Wykonanie podbudowa z mieszanki asfaltowej AC 22P grubości 7 cm	m2	24,000
32.	Wykonanie nawierzchni ścieralnej mieszanki asfaltowej AC11S grubości 5 cm	m2	30,000
33.	Ułożenie rur osłonowych z PCV fi 100	metr	10,000
34.	Ułożenie ścianki oporowej ze skrzydełkami na wlocie przepustu	szt.	1,0
35.	Ułożenie ścianki oporowej bez skrzydełek na wlocie przepustu	szt.	1,0
36.	Plantowanie skarp i dna wykopów po wykopie mechanicznym	m2	24,000
37.	Ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych gr. 8 cm na skarpie zwypełnieniem otworów betonem C12/15 wraz z odmuleniem i wyprofilowaniem skarp rowu	m2	24,000
38.	Humusowanie skarp warstwą ziemi urodzajnej grubości 10cm wraz z obsianiem trawą	m2	18,000

Zmawiający informuję, że wprowadzenie organizacji ruchu na czas realizacji robót związanych z awaryjną naprawą uszkodzonego przepustu drogowego zlokalizowanego w pasie ul. Poznańskiej w Pobiedziskach leży po stronie Zamawiającego – Gminy Pobiedziska.

III. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w częściach.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy.

V. GWARANCJA I RĘKOJMIA:

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pełnej gwarancji jakości oraz rękojmi za wadą całego przedmiotu zamówienia na okres minimum 36 miesięcy.