

RZĘDNA TERENU	60,00		59,50
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	58,42		58,65
GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU	1,58		0,85
MAT. ŚREDNICE I SPADKI		PCV200x5,9SN8 i=0,5%	
ODLEGŁOŚCI W M	0,00	45,30	
OZNACZENIA		K1	K2

UWAGA:
Przed przystąpieniem do wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem podziemnym dokonać ręcznych przekopów poszukiwawczych w celu ustalenia faktycznego zagłębienia i lokalizacji tego uzbrojenia, zwracając szczególną uwagę na kable elektroenergetyczne i sieci gazowe. Odkryte uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie

USŁUGI PROJEKTOWE
inż. Andrzej Pierścionek
KUNOWO 4
73-110 STARGARD
tel. kom.
606 692 209

RYSUNEK	PROFIL PODŁUŻNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ	NR. RYS. 3
OBIEKT:	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ	
ADRES:	ŁOBEZ ul. Niepodległości dz. geod. nr 120/8	SKALA 100/200
INWESTOR	GMINA ŁOBEZ 73-150 ŁOBEZ UL. NIEPODLEGŁOŚCI 13	DATA 10.2017
Projektował:	inż. Andrzej Pierścionek upr. nr ZAP/0082/POOS/2004	
Spawdził:	mgr nż. MAŁGORZATA BIELUŃ upr. nr 93/Sz/99	

Niniejszy rysunek stanowi element dokumentacji chronionej prawem autorskim