

Przedmiar robót

Remont mieszkania Roboyty remontowo budowlane

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja Włocławek.....ul..Cyganka

24/6a.....Nr.....

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020815-04-050	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych krotność= 1,00	m2	207,15
2	wg nakładów rzeczowych KNKRB 021401-07-050	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania - dwukrotnie Charakterystyka Robót: Tablica: 1401 1.Przygotowanie powierzchni (1x kol.01-08,10) 2.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (1x kol.01-04) 3.Zagruntowanie pokostem (1x kol.07,08) 4.Szpachlowanie i szlifowanie (1x kol.07; 2x kol.08) 5.Floutowanie (2x kol.09,11) 6.Malowanie farbą wapienną, klejową, olejną lub emulsyjną (2x kol.01-05,07,08,10; 3x kol.06) 7.Zakończenie granicy malowania na ostro lub piaskiem (1x kol.02,04) krotność= 1,00	m2	236,33
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-011202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	m2	207,15
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U-1136-01-05 0	(z. VIII) Posadzki z paneli podłogowych krotność= 1,00	m2	58,42
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021019-08-050	Skrzydła drzwiowe , wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone z ościeżnicą gr 55mm 0,9x2,0 szt 1 zewewnętrzne wejściowe z dworu krotność= 1,00	m2	3,60
6	wg nakładów rzeczowych AW	Utylizacja odpadów budowlanych 1 kpl krotność= 1,00		1,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210902-01-050	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych krotność= 1,00	m2	10,20

8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0,9x2x2 krotność= 1,00	m2	3,60
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010318-02-020	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł krotność= 1,00	szt	2,00
10	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010354-04-020	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	szt	4,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020126-05-040	ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,5x6 krotność= 1,00	m	9,00
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010820-03 analogi-050	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm krotność= 1,00	m2	60,99
13	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża krotność= 1,00	m2	9,72
14	wg nakładów rzeczowych KNR 1-210829-08-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x15 cm na klej metodą zwykłą na wys 1,5 m krotność= 1,00	m2	9,72
15	wg nakładów rzeczowych KNR 1-211118-01-050	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża krotność= 1,00	m2	2,57
16	wg nakładów rzeczowych KNR 1-211118-08-050	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą krotność= 1,00	m2	2,57
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0212011-01-050	Okladziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym. Rozstaw profili nośnych 60 krotność= 1,00	m2	29,18
18	wg nakładów rzeczowych KNR 4-010321-02 analogi-020	Obsadzenie podokienników z PCV o dł.ponad 1.5 m krotność= 1,00	szt	1,00
19	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0210122-05-040	Kominy wolnostojące w budynkach. Kanaly spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych (wentylacja grawitacyjna zastępcza) dwa piony z ociepleniem styropianem gr 7cm i tynkiem białym dach z dachówki ceramicznej krotność= 1,00	m	10,00

20	wg nakładów rzeczowych KNKRB 030302-01-060	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej gr 0,5 Charakterystyka Robót: Tablica: 0302 1.Ręczne wykucie strzępi 2.Wymurowanie ścian krotność= 1,00	m3	2,55
21	wg nakładów rzeczowych KNR 00-290640-01-050	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych. Szpachlowanie powierzchni poziomych masą SUPERFLEX-10 podłoga łazienka podłoże drewniane Charakterystyka Robót: Tablica: 0640 1.Przygotowanie powierzchni przez szpachlowanie drapane (kol.01). 2.Obrobienie przebieć i naroży (kol.02-04). 3.Przygotowanie masy szpachlującej (kol.02-04). 4.Wykonanie uszczelnienia (kol.02-04). 5.Ułożenie powłoki izolacyjnej z SUPERFLEX D1 (kol.05). krotność= 1,00	m2	2,57
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0212601-01-050	Docieplenie z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki,pokrycie wyprawą Malix-Z.Ściany pełne i z otworami,powierzchnia betonowa, tynki,mozaika szklana gr 7 cm docieplenie wentylacji zastępczej krotność= 1,00	m2	10,00