
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa istniejącej przychodni zdrowia w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Nieświniu na potrzeby edukacyjne.
ADRES INWESTYCJI : Zespół Placówek Oświatowych w Nieświniu 26-200 Końskie Nieświń ul. Szkolna 6
INWESTOR : Gmina Końskie
ADRES INWESTORA : 26-200 Końskie ul. Partyzantów 1
BRANŻA : Budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - okno wewnętrzne	szt.	1		
2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwi	szt.	5		
3	KNR 4-04 0505-01 analogia	Rozebranie oblicowania ścian z płytek na zaprawie cementowo-wapiennej - przy umywalkach przeznaczonych do demontażu	m ²	2*1*1.35 = 2.700		
4	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian działowych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	(2.69+2.98+ 2.80+4.22+ 5.7+2.3+ 1.33)*0.14* 3.20 +1.30* 0.08*3.20 = 10.198		
5	KNR 4-01 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki	m ³	10.198+1.5 = 11.698		
6	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 12	m ³	poz.5 = 11.698		
7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany + sufity	m ²	(53.85+ 85.75+58.1+ 40.36)+ (19.53+ 32.56+ 30.79+ 10.77) = 331.710		
8	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²	(19.78+ 34.47+40.9+ 12.43)+ (3.61+8.03+ 5.43+2.77) = 127.420		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2		ROBOTY BUDOWLANE				
9	KNR 0-21 4004-06 analogia	Zabezpieczenie terenu robót poprzez montaż szczelny płyt wiórowo płaskoprasowanych o gr. 12mm na korytarzu szkoły	m ²	2.69*3.20 = 8.608		
10	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	18.22+ 32.56+ 30.78+3.65 = 85.210		
11	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²	2*18.22+ 32.56+ 30.78+3.65+ 10.77+3.61+ 7.83+2.78 = 128.420		
12	KNR-W 4-01 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²	2.5*2*10 = 50.000		
13	KNR-W 4-01 1215-02 analogia	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m ²	0.9*2*10 = 18.000		
14	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian- zmniejszenie otworu	m ³	1.8*0.24* 2.2-2.1*0.24 = 0.446		
15	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	(1.49+0.92)* 3.2 = 7.712		
16	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1.2*2 = 2.400		
17	KNR 4-01 0346-07	Wykucie gniazd w ścianach dla belek stalowych nad projektowanym otworem drzwiowym	gniazd.	4		
18	KNR 4-01 0206-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m ² przy głębokości do 10 cm - podlewki pod nadproża stalowe	szt.	4		
19	KNR 2-02 0125-05 analogia	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem - nadproża stalowe 2xLR80x8 - wykonanie otworu na drzwi	kg	2*1.3*9.63* 1.05 = 26.290		
20	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach o powierzchni do 2 m ² w 1 miejscu	m ²	1.8*2.2*2+ 4.78*3.2+3 = 26.216		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
21	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych drzwi	szt.	2		
22	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych	m ²	0.9*2*2 = 3.600		
23		Dostawa drzwi	kpl.	1		
24	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²	9*2.5*2.2+9* 2*2.5 = 94.500		
25	KNR 2-02 0815-03	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach	m ²	30.7+36.92+ 33.6 = 101.220		
26	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m ²	21.19+ 32.56+30.79 = 84.540		
27	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - przy umywalce	m ²	1.6*1.65 = 2.640		
28	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²	(21.19+ 32.56+ 30.79+ 10.77+3.61+ 8.03+7.23+ 2.77) = 116.950		
29	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	(30.7+ 36.92+33.6+ 22.77+ 12.08+ 34.47+24.6+ 12.43) = 207.570		
30	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	(30.7+ 36.92+33.6+ 22.77+ 12.08+ 34.47+24.6+ 12.43)+ (21.19+ 32.56+ 30.79+ 10.77+3.61+ 8.03+7.23+ 2.77) = 324.520		
31	KNR-W 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia	m ²	23.65+ 30.83+ 28.16+ 18.48+9.34+ 17.25 = 127.710		
32	KNR-W 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - ceownik w WC	m ²	1.25		
33	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - ceownik stalowy w WC	m ²	1.25		
34	KNR 4-01 0809-04	Uzupełnienie posadzki z płytek w miejscu rozebranych ścianek działowych	m ²	4.4		
35	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na nowych ściankach	m	6.8		
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE						
3		INSTALACJE WOD.-KAN				
3.1		DEMONTAŻ				
36	KNR 4-04 0705-02	Demontaż baterii umywalkowych	szt.	2		
37	KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.	2		
3.2		ROBOTY MONTAŻOWE				
38	KNNR 4 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowej z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2		
39	KNNR 4 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	4.5		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
40	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	1		
41	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1		
42	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1.5		
43	KNR 4-01 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m	1.5		
44	KNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	3.3		
45	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1		
46	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki montowana na wspornikach z półpostumentem	kpl.	1		
Razem dział: INSTALACJE WOD.-KAN						
4		INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
47	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.	15		
48	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	22		
49	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m	22		
50	KNR 5-08 0210-01	Przewody 3x1,5mm ²	m	48		
51	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - podłoże z cegły	wyp.	3		
52	KSNR 5 0404-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - podłoże z cegły	wyp.	3		
53	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl.	2+4+4 = 10.000		
54	KNR 5-08 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych natynkowych Rubin Look Led 2600 lm E IP44 34 830	szt.	10		
55	KNR 5-08 0812-01	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm ²)	szt.	40		
Razem dział: INSTALACJE ELEKTRYCZNE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: